

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania nr **1.271.MDK.PN.RB.2018**

Z dnia 22.10.2018

1. W projekcie branży konstrukcyjnej brakuje zestawienia elementów drewnianych konstrukcji dachu. Proszę o przesłanie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zestawienie jest w projekcie wykonawczym.

2. W projekcie branży konstrukcyjnej braku zestawienia stali zbrojeniowej elementów żelbetowych. Proszę o przesłanie zestawień.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zestawienie jest w projekcie wykonawczym.

3. Proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie odbyć ma się przebudowa budynku istniejącego. Projekt przewiduje podział pomieszczeń. Co z pomieszczeniami istniejącymi? Czy należy je remontować? (malować, szpachlować). Jeśli tak proszę o wykaz konkretnych pomieszczeń ze specyfikacją, która wskaże zakres robót do wykonania.

Odpowiedź

Poniżej wykaz pomieszczeń przebudowywanych (budynek istniejący)

POMIESZCZENIA PRZEBUDOWYWANE		ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA
P.01	KORYTARZ 27,68m ²	Ściany - tynk gipsowy + gładź, gruntowanie, 2x farba akrylowa kolor biały około RAL 9016 Sufit - j.w. + farba akrylowa kolor biały <i>montaż witryny wewnętrznej WW1</i>
P.02	POMIESZCZENIE 17,51m ²	Ściany - tynk gipsowy + gładź, gruntowanie, 2x farba akrylowa kolor biały około RAL 9016 Sufit - j.w. + farba akrylowa kolor biały <i>wyburzenia fragmentów ściany zewnętrznej pod montaż okien O3 (sztuk 4)</i>

**Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Redzie.
Postępowanie 1.271.MDK.PN.RB.2018**

P.03	POMIESZCZENIE 12,85m ²	Ściany - tynk gipsowy + gładź, gruntowanie, 2x farba akrylowa kolor biały około RAL 9016 Sufit - j.w. + farba akrylowa kolor biały <i>wyburzenia fragmentów ściany zewnętrznej pod montaż okien O3 (sztuk 2)</i>
P.04	SALA WIELOFUNKCYJNA 83,76m ²	Ściany - tynk gipsowy + gładź, gruntowanie, 2x farba akrylowa kolor biały około RAL 9016 Sufit - j.w. + farba akrylowa kolor biały <i>hydrant Dn25 sztuk 1 drzwi istniejące do zamurowania w ścianie zewnętrznej (poniżej okna istniejącego w osi D')</i>

4. Proszę o przesłanie zestawienia stali profilowej (konstrukcyjnej). Projektu konstrukcji nie zawiera zestawień.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zestawienie jest w projekcie wykonawczym konstrukcyjnym.

5. Na rysunku Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej zestawiono stolarkę budynku istniejącego i nowoprojektowanego. Proszę o informację, które pozycje z zestawienia należy wykonać jako nowe. Czy w budynku istniejącym należy wymienić stolarkę?

Odpowiedź

Zamawiający informuję, że wszystkie pozycje z zestawienia należy wykonać jako nowe.

Witryna wewnętrzna WW1, okna O3, część drzwi wewnętrznych oraz drzwi zewnętrzne DZ3 L znajdują się w części istniejącej przebudowywanej - są to elementy nowoprojektowane.

6. Proszę o przesłanie rysunku przekroju, na którym widoczne będzie zadaszenie pochylni dla niepełnosprawnych. W obecnej dokumentacji nie ma możliwości wyceny zadaszenia ze względu na brak informacji o jej pokryciu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że rysunek przekroju poprzecznego przez pochylnię dla niepełnosprawnych w załączniku.

Pochylnia nie posiada zadaszenia. Ściany przylegające do pochylni "przecinają" w miejscach oznaczonych na rysunku dwuteowniki stalowe - na wzór istniejącej konstrukcji przy wejściu w części istniejącej.

**Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Redzie.
Postępowanie 1.271.MDK.PN.RB.2018**

7. Proszę o informację czy w zakresie zamówienia jest wykonanie jakichkolwiek chodników lub dróg na terenie objętym zamówieniem? Jeśli tak proszę o przesłanie projektu zawierającego nawierzchnie do wykonania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na terenie objętym opracowaniem znajdują się nawierzchnie utwardzone projektowane (chodniki). W załączniku fragment projektu zagospodarowania z oznaczonym obszarem nawierzchni projektowanej.

Warstwy nawierzchni projektowanej

- | | |
|--|-------|
| - kostka brukowa szlachetna | 6,0cm |
| - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 | 5,0cm |
| - piasek zagęszczony do stopnia zagęszczenia $I_d=0,7$ | 25cm |
| - grunt rodzimy lub piasek (bez humusu) | |

8. Proszę o podanie poziomu posadowienia budynku istniejącego oraz informacji w jaki sposób należy wykonać fundamenty budynku nowoprojektowanego pod budynkiem istniejącym w osi D-D`.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poziom posadowienia budynku istniejącego wynosi 11,74 m.n.p.m.

Z dnia 24.10.2018

1. Na rysunku instalacji wentylacji (schemat kreskowy) brak jest jakichkolwiek wymiarów kanałów oraz elementów wentylacji (czerpni, wyrzutni, tłumików, elementów nawiewno-wywiewnych itp.), brak danych do doboru wentylatorów, brak dodatkowych danych do doboru centrali - typ wymiennika, spręż, rodzaj automatyki. Prosimy o uzupełnienie powyższych danych i załączenie zestawienia elementów wentylacji.

Odpowiedź

Wzmiankowane elementy będą przedstawione w projekcie wykonawczym sanitarnym.

2. W projekcie brak średnic instalacji freonowej, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Średnice podano na schemacie, uszczegółowienie na rysunku zostaną podane w projekcie wykonawczym sanitarnym.

3. Prosimy o podanie standardu armatury wypływowej i ceramiki sanitarnej.

Odpowiedź

Należy zastosować baterie umywalkowe i generalnie armaturę uznanych producentów ze względu na duże obciążenia użytkowe eksploatowanych elementów. Proponuje się, aby zastosować armaturę wodooszczędną o zredukowanym przepływie dla baterii umywalkowych do 3,8 l/s, na którą producent udziela 5 lat gwarancji na ceramiczne głowice, 10 lat gwarancji na

**Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Redzie.
Postępowanie 1.271.MDK.PN.RB.2018**

korpus oraz 10 lat dostępności części zamiennych po zaprzestaniu produkcji danego modelu armatury, np. firmy Kludi. Uszczegółowienie w projekcie wykonawczym.

4. Czy Zamawiający posiada przedmiary robót? Jeśli tak proszę o udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiającego nie udostępnia przedmiaru.

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Redzie

mgr Tomasz Wiśniewski